

Выполняемые работы	Силовой каркас 2 041 000 ₽	Теплый контур 3 477 000 ₽	Внешняя отделка 4 158 000 ₽	Под ключ 4 935 000 ₽
Подготовительные работы				
Разработка индивидуального проекта дома	●	●	●	●
Исследование грунта и замер уклона на пятне застройки	●	●	●	●
Фундамент				
Свайно-винтовой фундамент 108x2500x4		●	●	●
Закладные для ввода в дом внешних инженерных коммуникаций				
Гильзы для ввода электричества, водоснабжения и канализации				●
Цокольное перекрытие				
Обвязка фундамента: брус 150x200 мм	●	●	●	●
Ondutiss PRO AM 130 супердиффузионная мембрана		●	●	●
Лаги: Сухой строганный брус 45x190 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление пола 200 мм		●	●	●
Ondutiss Smart B супердиффузионная пароизоляция (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Чистовое напольное покрытие				●
Наружные стены				
Наружная отделка: чистовая фасадная доска			●	●
Ondutiss PRO AM 130 супердиффузионная мембрана		●	●	●
Каркас: Сухой строганный брус 140x45 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление		●	●	●
Ondutiss Smart B супердиффузионная пароизоляция (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
Внутренние перегородки Внутренние несущие стены				
Каркас: Сухой строганный брус 140x45 мм	●	●	●	●
Эффективная звукоизоляция		●	●	●
Ondutiss Smart B супердиффузионная пароизоляция		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
Крыша				
Отделка потолка: чистовая фасадная доска				●
Ondutiss Smart B супердиффузионная пароизоляция (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Стропила: Сухой строганный брус 45x190 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление крыши 200 мм		●	●	●
Ondutiss PRO AM 130 супердиффузионная мембрана	●	●	●	●
Кровельное покрытие	●	●	●	●
Подшив карнизов (свесов) кровли			●	●
Окна				
Энергоэффективные окна со стеклопакетами ГОСТ		●	●	●
Уличные оконные отливы		●	●	●
Двери				
Энергоэффективная входная металлическая дверь		●	●	●
Межкомнатные двери Bravo®				●

Организация работ				
Доставка в пределах 100 км от МКАД	•	•	•	•
Технический контроль на всех этапах работ		•	•	•
Гарантия				
5 лет		•		
10 лет			•	•