

Выполняемые работы	Силовой каркас 2 570 000 Р	Теплый контур 4 340 000 Р	Внешняя отделка 5 000 000 Р	Под ключ 6 040 000 Р
Подготовительные работы				
Разработка индивидуального проекта дома	●	●	●	●
Исследование грунта и замер уклона на пятне застройки	●	●	●	●
Фундамент				
Свайно-винтовой фундамент 108x2500x4		●	●	●
Закладные для ввода в дом внешних инженерных коммуникаций				
Гильзы для ввода электричества, водоснабжения и канализации				●
Цокольное перекрытие				
Обвязка фундамента: брус 150x200 мм	●	●	●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®		●	●	●
Лаги: брус 50x200 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление пола 200 мм		●	●	●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Чистовое напольное покрытие				●
Наружные стены				
Наружная отделка: чистовая фасадная доска			●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®		●	●	●
Каркас: брус 50x150 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление		●	●	●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
Внутренние перегородки				
Каркас: брус 50x150 мм	●	●	●	●
Эффективная звукоизоляция		●	●	●
Пароизоляция Juta®		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
Крыша				
Отделка потолка: чистовая фасадная доска				●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Стропила: брус 50x200 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление крыши 200 мм		●	●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®	●	●	●	●
Кровельное покрытие	●	●	●	●
Подшив карнизов (свесов) кровли			●	●
Окна				
Энергоэффективные окна со стеклопакетами ГОСТ		●	●	●
Уличные оконные отливы		●	●	●
Двери				
Энергоэффективная входная металлическая дверь		●	●	●
Межкомнатные двери Bravo®				●

Организация работ				
Доставка в пределах 100 км от МКАД	●	●	●	●
Технический контроль на всех этапах работ		●	●	●
Гарантия				
5 лет		●		
10 лет			●	
15 лет				●