

Выполняемые работы	Силовой каркас 1 575 000 Р	Теплый контур 3 060 000 Р	Внешняя отделка 4 100 000 Р	Под ключ 4 760 000 Р
<b>Подготовительные работы</b>				
Разработка индивидуального проекта дома	●	●	●	●
Исследование грунта и замер уклона на пятне застройки	●	●	●	●
<b>Фундамент</b>				
Свайно-винтовой фундамент 108x2500x4		●	●	●
<b>Закладные для ввода в дом внешних инженерных коммуникаций</b>				
Гильзы для ввода электричества, водоснабжения и канализации				●
<b>Цокольное перекрытие</b>				
Обвязка фундамента: брус 150x200 мм	●	●	●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®		●	●	●
Лаги: брус 50x200 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление пола 200 мм		●	●	●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Чистовое напольное покрытие				●
<b>Наружные стены</b>				
Наружная отделка: чистовая фасадная доска			●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®		●	●	●
Каркас: брус 50x150 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление		●	●	●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
<b>Внутренние перегородки</b>				
Каркас: брус 50x150 мм	●	●	●	●
Эффективная звукоизоляция		●	●	●
Пароизоляция Juta®		●	●	●
Внутренняя отделка: чистовая фасадная доска				●
<b>Крыша</b>				
Отделка потолка: чистовая фасадная доска				●
Пароизоляция Juta® (с проклейкой швов лентой)		●	●	●
Стропила: брус 50x200 мм	●	●	●	●
Энергоэффективное утепление крыши 200 мм		●	●	●
Внешняя диффузионная мембрана Juta®	●	●	●	●
Кровельное покрытие	●	●	●	●
Подшив карнизов (свесов) кровли			●	●
<b>Окна</b>				
Энергоэффективные окна со стеклопакетами ГОСТ		●	●	●
Уличные оконные отливы		●	●	●
<b>Двери</b>				
Энергоэффективная входная металлическая дверь		●	●	●
Межкомнатные двери Bravo®				●

Организация работ				
Доставка в пределах 100 км от МКАД	●	●	●	●
Технический контроль на всех этапах работ		●	●	●
Гарантия				
5 лет		●		
10 лет			●	
15 лет				●